DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA AFORO DE POZOS

Chihuahua

SUBDIRECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

PROCESO DE AFORAMIENTO DE POZO

PROSPECCION — **ENTRADA** — **PROCESO**

DEPTO. DE PROSPECCION, GEOHIDROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

AFORO DE POZOS → SE RECIBE NOTIFICACION DEL SUBDIRECTOR DE PROCEDER AL AFORO.

REUNIONES SEMANALES DE PLANEACION Y CALENDARIZACION FOR 7.5 SFA 18

→ SE ABRE COMISION AL LUGAR → YA EN EL LUGAR SE INICIA EL AFORO DEL POZO → SE COMIENZA EL AFORO DURANTE LAS PRIMERAS 48 HRS. FOR 7.5 SFA 07 → SE PROCEDE A DESARROLLAR LA RECUPERACION FOR. 7.5 SFA 08

→ ESTA FUNCIONANDO

- SI → SE PROCEDE A DESARROLLAR EL AFORO ESCALONADO FOR. 7.5 SFA 09 →
- NO → SALIDA

COPIA NO CONTROLADA

INDICADOR DEL PROCESO	**Nº DE DIAS EN PROGRAMACION**	

FORMATOS
FOR 7.5 SFA 07 AFORO 1
FOR 7.5 SFA 08 AFORO 2
FOR 7.5 SFA 09 AFORO ESCALONADO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA
→ INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO

SFA
Elaboró

DIRECTOR TECNICO
Aprobó

FECHA DE REVISION 31/07/12 **NO. DE REVISION 3** **DOC 7.5 SFA 01** **1 DE 2**

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA AFORO DE POZOS

Chihuahua

SUBDIRECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

PROCESO DE AFORAMIENTO DE POZO

PROSPECCION — **PROCESO**

DEPTO. DE PROSPECCION, GEOHIDROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

→ SE TOMA MUESTRA DE AGUA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA ENVIO A LABORATORIO PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO → SE PROCEDE A DESARROLLAR LA RECUPERACION FINAL FOR 7.5 SFA 10 → SE REALIZA EN OFICINA GRAFICAS DE DESARROLLO DE POZO FOR 7.5 SFA11 GASTO-ABATIMIENTO FOR. 7.5 SFA 12 CAUDAL DE DISEÑO FOR 7.5 SFA 13 → SE ENTREGAN FORMATOS AL DPTO. DE PROSPECCION, GEOHIDROLOGIA Y CLIMATOLOGIA PARA REVISION CON SUBDIRECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO →

SE RECIBE RESULTADO DE LABORATORIO DE LA MUESTRA DE AGUA POR PARTE DEL CONTRATISTA DOCS. EXTERNO RESULTADO DE CALIDAD DEL AGUA, SE ENVIA AL DEPTO. DE CALIDAD DEL AGUA PARA SU DICTAMEN FOR. 7.5 SFA14

- SI → SALIDA
- NO → SE REGRESA A DEPTO. DE PROSPECCION PARA REVISION Y TOMA DE DECISIONES → SALIDA

INDICADOR DEL PROCESO	**Nº DE DIAS EN PROGRAMACION**	

FORMATOS
FOR 7.5 SFA 10 AFORO (RECUPERACION)
FOR 7.5 SFA 11 GRAFICA DESARROLLO DE POZO
FOR 7.5 SFA 12 GRAFICA GASTO-ABATIMIENTO
FOR 7.5 SFA 13 GRAFICA CAUDAL DE DISEÑO
FOR 7.5 SFA 14 SOLICITUD DICTAMEN DE CALIDAD DEL AGUA
FOR 7.5 SFA 18 REUNIONES SEMANALES

DOCUMENTOS EXTERNOS
RESULTADO CALIDAD DEL AGUA (CONTRATISTA)

ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA
→ INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO

SFA
Elaboró

DIRECTOR TECNICO
Aprobó

FECHA DE REVISION 31/07/12 **NO. DE REVISION 3** **DOC 7.5 SFA 01** **2 DE 2**